

p.E. Biernacka 4.07.2024 r. [signature]

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele
ul. St. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0218709

Data wpływu: 2024-07-03

Nr: PP. 7435.2024

Przyjął: Piórkowska Wioleta – Stanow.
Wydział Organizacyjny
Załączników: 0

Ostrołęka, dn. 28.06.2024 r.

L. dz./ RE3/RM/WD/589266/639895/2024

GMINA CHORZELE
ul. St. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

**Dotyczy: przebudowy układów pomiarowych energii elektrycznej w
remizo-świetlicach na terenie gminy Chorzele.**

W związku z otrzymanym pismem z dnia 18.06.2024 (data wpływu do RE), dotyczącym planów przeprowadzenia przez Gminę Chorzele prac modernizacyjnych układów pomiarowych energii elektrycznej w remizo-świetlicach miejscowościach:

- Rycice
- Rembielin
- Raszujka
- Pruskołęka
- Łaz,

polegających m.in. na wyniesieniu układów na zewnątrz budynków do złączy napowietrznych przyłączeniowych, Rejon Energetyczny Ostrołęka informuje, że nie widzimy przeciwwskazań dla wykonania w/w zadania. Jednocześnie, wobec faktu, że przedmiotowe zadanie wykonywane będzie przez zewnętrznego wykonawcę, przystępując do jego realizacji należy uwzględnić niżej wymienione wymagania techniczno-formalne:

1. zaleca się montaż złączy napowietrznych przyłączeniowych wraz z układem pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku, w miejscu dostępnym dla pracowników operatora systemu dystrybucyjnego,
2. obudowa szafki powinna wykonana z tworzywa termo-utwardzonego i odpornego na promieniowanie UV oraz zjawisko abrazji,
3. konfiguracja i wyposażenie złączy przyłączeniowych napowietrznych zgodnie z Wytycznymi Budowy Systemów Elektroenergetycznych PGE Dystrybucja SA w zakresie Standardy Techniczne złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia a także z zawartą umową na dystrybucję energii elektrycznej,

4. Zrealizowane prace należy zgłosić w Rejonie Energetycznym Ostrołęka w celu przeprowadzenia sprawdzenia poprawności ich wykonania oraz przeniesienia i zaplombowania licznika energii elektrycznej,
5. Po wykonaniu przebudowy układów pomiarowych energii elektrycznej należy zaktualizować umowę na dostawę energii elektrycznej w zakresie zmienionej lokalizacji układu pomiarowego – szafka pomiarowa pod złączem napowietrznym na zewnętrznej ścianie budynku.

Poza tym zawiadamiamy, że wykonawca w/w robót, działający na zlecenie Gminy Chorzele, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz ma obowiązek przestrzegać procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, związanych z organizacją i przebiegiem całości prac.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Ostrołęka
Wydział Maja i Sieciowego
Kierownik
Wiesław Dręzek

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a