

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 320140W ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARĘBY, GMINA CHORZELE
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
ADRES INWESTORA : ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cezary Mikołajewski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2026 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
REMONT DROGI GMINNEJ NR 320140W ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARĘBY, GMINA CHORZELE			
1	Droga Gminna	1	10
1.1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE	1	3
1.2	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I SPĘKAŃ	4	5
1.3	NAWIERZCHNIE	6	6
1.4	POBOCZA	7	7
1.5	ORGANIZACJA RUCHU	8	10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR 320140W ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARĘBY, GMINA CHORZELE					
1		Droga Gminna			
1.1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 3071,55 m 3.07155	km km	 3.072	 3.072
				RAZEM	3.072
2 d.1.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 5 cm 3400	m ² m ²	 3400.000	 3400.000
				RAZEM	3400.000
3 d.1.1	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - ZAŁADUNEK I WYWÓZ UROBKU 170	m ³ m ³	 170.000	 170.000
				RAZEM	170.000
1.2		UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I SPĘKAŃ			
4 d.1.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I SPĘKAŃ W NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ 120	t t	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
5 d.1.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej 16012	m ² m ²	 16012.000	 16012.000
				RAZEM	16012.000
1.3		NAWIERZCHNIE			
6 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 16012	m ² m ²	 16012.000	 16012.000
				RAZEM	16012.000
1.4		POBOCZA			
7 d.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - REMONT, UZUPEŁNIENIE POBOCZY 3400	m ² m ²	 3400.000	 3400.000
				RAZEM	3400.000
1.5		ORGANIZACJA RUCHU			
8 d.1.5	KNR 2-31 0702-02	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm Zgodnie z SOR 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
9 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
10 d.1.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 Zgodnie z SOR 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000