

proj. remont pobocza

proj. remont nawierzchni

proj. remont pobocza

✓szer. ist. ✓szer. ist.

szerokość istniejąca

granica pasa
drogowego

ist. zagosp. terenu

Remont - ścięcie zanizonych i
uzupełnienie zawyżzonych poboczy
kruszywem łamany grub. 5cm

8%

2%

0

2%

8%

ist. zagosp. terenu

Remont - ścięcie zanizonych i
uzupełnienie zawyżzonych poboczy
kruszywem łamany grub. 5cm


granica pasa
drogowego

oś
jezdni

Warstwa ścierna z AC 11 S 50/70 grub. 5cm

Uzupełnienie ubytków i spękań w istniejącej nawierzchni jezdni

Istniejąca nawierzchnia jezdni



INFRA-PRO
Mikolajewski, Rudzińska-Smolinska, Opalach
spółka jawna
ul. Miła 15
06-300 Prażmysz
tel: 781187099 REGON: 52040098
KRS: 000042412 tel: 583 844 674
e-mail: biuro@infra-pro.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIE, NAZWISKO
NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

Oczary Mikolajewski
MAZ/0515/PWBD/15

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE
UL. STANISŁAWA KOMOSIŃSKIEGO 1
06-330 CHORZELE

NAZWA:
REMONT DROGI GMINNEJ NR 320140W
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI
ZARĘBY, GMINA CHORZELE
LOKALIZACJA: GMINA CHORZELE
OBRĘB 0050 ZARĘBY

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
B/S STYCZEŃ 2023 r. 2