

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Rawki (działka ewidencyjna nr 227, obręb Rawki i Wierzchowizna, Gmina Chorzele)						
1			Droga Gminna			
1.1			ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1. 1	KNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 1850,56 m + 27m	m		
			1850,56+27	m	1 877,560	
					RAZEM	1 877,560
2 d.1. 1	KNR 2-31 1402-05	D.01.02. 02a	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 5 cm	m ²		
			2776+38	m ²	2 814,000	
					RAZEM	2 814,000
3 d.1. 1	KNR 2-01 0206-03 0214-03	D.01.02. 02a	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczy-mi na odległość 5 km - ZAŁADUNEK I WYWÓZ UROBKU	m ³		
			138,80+2	m ³	140,800	
					RAZEM	140,800
1.2			UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I SPEKAŃ			
4 d.1. 2	KNR 2-31 0310-01 analogia	D.05.03.23	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-wa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - UZU-PEŁNIENIE UBYTKÓW I SPEKAŃ W NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ	t		
			120+1	t	121,000	
					RAZEM	121,000
5 d.1. 2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m ²		
			7802+225	m ²	8 027,000	
					RAZEM	8 027,000
1.3			NAWIERZCHNIE			
6 d.1. 3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D.05.03.23	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ	m ²		
			7802+225	m ²	8 027,000	
					RAZEM	8 027,000
1.4			POBOCZA			
7 d.1. 4	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-gęszczeniu 5 cm - REMONT, UZUPEŁNIENIE POBOCZY	m ²		
			2776+38	m ²	2 814,000	
					RAZEM	2 814,000
1.5			OZNAKOWANIE			
8 d.1. 5	KNR 2-31 0703-02	D.07.02. 01A	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
			17	szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
9 d.1. 5	KNR 2-31 0703-01	D.07.02. 01A	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
10 d.1. 5	KNR 2-31 0703-03 analogia	D.07.02. 01A	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-czych, informacyjnych - do usunięcia	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
11 d.1. 5	KNR 2-31 0702-05 analogia	D.07.02. 01A	Słupki do znaków drogowych żelbetowe - do usunięcia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.1. 5	KNR 2-31 0702-02 analogia	D.07.02. 01A	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - do usunięcia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
13 d.1. 5	KNR 2-31 0702-02	D.07.02. 01A	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000